

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Zdanie I : Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Zadanie II: Konserwacja oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gm. Raszyn.

II. Zakres robót do wykonania obejmuje:

Zdanie I : *Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.*

Roboty należy wykonywać na podstawie projektów stałej organizacji ruchu opracowanych przez Planeta Sp. z o.o.. Projekty posiadają wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia.

Wykaz dróg objętych projektami organizacji ruchu:

- 1) **ul. Kolorowa i Laurowa** we wsi Jaworowa- oznaczenie „drogi bez przejazdu”
- 2) **ul. Objazdowa** we wsi Jaworowa- lokalizacja progów zwalniających oraz ograniczenie wjazdu pojazdów ciężarowych,
- 3) **ul. Kwiatów Polnych, Witosa, Niezaminajki, Salomonowska** we wsi Dawidy Bankowe- oznakowanie pierwszeństwa.
- 4) **Moniuszki/Sienkiewicza** we wsi Nowe Grocholice- oznakowanie pierwszeństwa.
- 5) **Łąkowa** w miejscowości Raszyn- likwidacja oznakowania pionowego określającego lokalizację progu zwalniającego na wysokości posesji nr 2.

Wyliczenie i zestawienie planowanych robót stanowi zestawienie w zakresie **wykonania nowych projektów stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na terenie Gminy Raszyn** wynikającej z opracowanych i zatwierdzonych projektów - Załącznik nr 2

Zadanie II: Konserwacja istniejącego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gm. Raszyn

Roboty związane z bieżącą konserwacją, montażem i demontażem istniejącego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bieżącą konserwacją- odtworzeniem istniejącego oznakowania poziomego.

Dla wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót:

- demontaż i montaż istniejącego oznakowania pionowego, lustra drogowego,
- demontaż ogrodzenia segmentowego, ogrodzenia łańcuchowego, słupka blokującego,
- korygowanie położenia tablicy znaków, drogowskazów lub lustra drogowego na słupku, słupka przez obrócenie i ustawienie w wymaganym położeniu,
- mycie zabrudzonej tarczy znaku lub lustra drogowego z zabrudzenia naturalnego, graffiti lub "wlepek",
- frezowanie istniejącego oznakowania poziomego,
- demontaż i montaż istniejącego słupka drogowego,
- montaż słupków stalowych o średnicy 70 mm (nowe),
- montaż znaków ostrzegawczych, II generacja odblaskowości, wymiar mały (nowe),
- montaż znaków ostrzegawczych, II generacja odblaskowości, wymiar średni (nowe),
- montaż znaków zakazu, II generacja odblaskowości, wymiar: mały (nowe),
- montaż znaków zakazu, II generacja odblaskowości, wymiar: średni (nowe)
- montaż znaków nakazu, II generacja odblaskowości, wymiar mały (nowe),
- montaż znaków nakazu, II generacja odblaskowości, wymiar średni (nowe),
- montaż znaków informacyjnych, II generacja odblaskowości, wymiar mały (nowe),
- montaż znaków informacyjnych, II generacja odblaskowości, wymiar średni (nowe),
- montaż znaków uzupełniających, II generacja odblaskowości, (nowe),
- montaż tablic prowadzących, zapór drogowych, tablic do ograniczenia skrajni poziomej drogi, tablic określających miejscowość i koniec miejscowości, tablic kierujących, tabliczek, luster drogowych (nowe),
- wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokoalukową: znaki podłużne, poprzeczne, uzupełniające,
- montaż barier rurowych z poprzeczkami U- 12a (nowe)
- montaż słupka chodnikowego (nowe),
- montaż ogrodzeń łańcuchowych podwójnych (nowe).
- montaż elementów odblaskowych „kocie oczka” (nowe).
- dostawa oznakowania pionowego B1, U20b, tabliczki „nie dotyczy mieszkańców i służb komunalnych”

Wyliczenie i zestawienie planowanych robót stanowi przedmiar zakresie konserwacji istniejącego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego- Załącznik nr 3

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu oznakowania dróg zarządzanych przez Gminę Raszyn.

UWAGA:

Podane na druku formularza ofertowego ilości asortymentów robót w zadaniu II są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w zależności od stanu technicznego oznakowania dróg gminnych i potrzeb Zamawiającego.

III. Realizacja robót.

Wykonawca wykona dokumentację projektową stałej organizacji ruchu, w skład której wchodzi wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie wynikające z przepisów oraz decyzje administracyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem” (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu oraz konserwacja istniejącego oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401). Od momentu wprowadzenia na realizację stałej organizacji ruchu Wykonawca odpowiada za stan techniczny pasa drogowego

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

– w zakresie – techniczno – realizacyjnym – Elwira Marchewka – tel. 797 00 99 65

IV. Szczegółowe warunki realizacyjne.

Do obowiązków Wykonawcy robót należy:

1. Prowadzenie robót montażowych z zachowaniem dojazdu do posesji.
2. Wykonanie trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót montażowych wg przepisów BHP.
3. Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi zgodnie z zapisami w rozdz. III.
4. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego).

Zamawiający nie zapewnia miejsca zaplecza i zwałki materiałów. Zastrzega sobie jednak prawo do ewentualnego wykorzystania na własne potrzeby znaków, drogowskazów, luster drogowych i słupków drogowych pochodzących z rozbiórki.

V. W ofercie Oferent powinien określić:

a. cenę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT- 23%) za wykonanie całości zamówienia dotyczącego zadania I, zadania II.

VI. Termin realizacji.

Termin zakończenia realizacji robót objętych:

- zadaniem I- do dnia 15.05.2015 r.
- Zadania II - do dnia 31.12.2015 r.,

VII. Projekt umowy

Raszyn 09.02.2015