

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Szatnia 0,90*2,1*8+0,80*2,10*6 1,40*2,1*2	m ² m ²	25,200 5,880	
				RAZEM	31,080
1.3		Zabudowy i obudowy z płyt G-K			
8 d.1.3	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1. analogia	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. - wykonanie obudów pionów wod. - kan. Kuchnia 0,20*0,20*3,60 Łazienka męska/n.p. (0,50+1,0)+1,95 Łazienka damska (0,50+0,30)*(1,94+0,50+0,45+1,30+1,16+1,50) Szatnia (0,50+0,25)*(3,26+2,0+1,0)	m ² m ² m ² m ²	 0,144 3,450 5,480 4,695	
				RAZEM	13,769
1.4		Stolarka i ślusarka drzwiowa			
9 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 0,90*2,1*8+0,80*2,10*6	m ² m ²	 25,200	
				RAZEM	25,200
10 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 1,40*2,1*2	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880
11 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - z obróbką gładką 2,40*1,30+2,20*1,30	m ² m ²	 5,980	
				RAZEM	5,980
1.5		Roboty inne			
12 d.1.5	KNR 2-02 1215-03 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 - wymiana kratki wentylacyjnych z pcv 1+1+3+7+1	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
13 d.1.5	KNR 2-02 1215-03 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 - montaż/wymiana drzwiczek rewizyjnych 2+3+3	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2		Roboty sanitarne			
2.1		Kanalizacja sanitarna			
14 d.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.2.1	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2.1	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.2.1	KNR 4-02 0235-08 analogia	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	 5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.2.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2.1	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki zwykłe z półpostumentem R x 1,5 1	szt. szt.	 1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
21 d.2.1	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki dla niepełnosprawnych z kompletem pochwyków R x 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.1	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - zlewozmywaki dwukomorowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2.1	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - dla niepełnosprawnych z kompletem pochwyków dla n.p. R x 2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Instalacja wodna			
25 d.2.2	KNR 0-31 0107-04 analogia	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.2.2	KNR 0-31 0111-02 analogia	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka - naścienne i na zlewozmywaku z wbudowanym mieszalnikiem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2.2	KNR 0-31 0111-02 analogia	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka - naścienne i na zlewozmywaku z wbudowanym mieszalnikiem dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty elektryczne			
28 d.3	KNNR 5 0306-04 analogia	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - wymiana włączników światła - R x 1,6	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
29 d.3	KNNR 5 0307-03 analogia	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - wymiana włączników światła w łazienkach - R x 1,6	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - demontaż starych i montaż nowych gniazd w salach - R x 1,6	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
31 d.3	KNNR 5 0308-05 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - demontaż starych i montaż nowych gniazd w łazienkach - R x 1,6	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betoncie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		42	kpl.	42,000	
				RAZEM	42,000
33 d.3	KNNR 5 0511-06 z. sz.2.3. analogia	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - oprawy ledowe sufitowe, wymiana - R x 1,6	kpl.		
		Sala Seniorów główna	kpl.	4,000	
		4			
		Kuchnia	kpl.	4,000	
		4			
		Szatnia	kpl.	2,000	
		2			
		Sala wielofunkcyjna	kpl.	12,000	
		12			
		Hol główny parter	kpl.	15,000	
		15			
		Łazienka męska/n.p.	kpl.	2,000	
		2			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,000
34	KNNR 5 d.3 0511-06 z. sz.2.3. analogia	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - oprawy ledowe ścienne, łazienkowe, wymiana - R x 1,6 Łazienka damska 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4		Wyposażenie			
35	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż podestów scenicznych 6,0*4,0	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
36	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż schodów z poręczą do podestów scenicznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
37	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż kuchni elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
38	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż lodówki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
39	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż ławy i stołu do kuchni oraz 4 szt. krzeseł - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
40	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż luster bezpiecznych 1,20*1,20*2	m ² m ²	 2,880	
				RAZEM	2,880
41	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż podajnika na ręczniki papierowe 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
42	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż podajników na mydło w płynie 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
43	analiza indywidualna d.4	dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000