

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Przedszkola w Falentach - Zadanie 1 Remont pomieszczeń w Przedszkolu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Opackiego 44, Falenty  
INWESTOR : Gmina Raszyn  
ADRES INWESTORA : UL. SZKOLNA 2A, 05-090 RASZYN  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty glazurnicze i tynkarskie</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - delikatne skucie starych płytek - R x 1,5	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08				
	analogia	(4,35+0,35)*1,75	m <sup>2</sup>	8,225	
				RAZEM	8,225
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - delikatne skucie tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	pod płytkami - R x 1,5			
	analogia	(4,35+0,35)*1,75	m <sup>2</sup>	8,225	
				RAZEM	8,225
3	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02				
	analogia	(4,35+0,35)*1,75	m <sup>2</sup>	8,225	
				RAZEM	8,225
4	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05				
	analogia	(4,35+0,35)*1,75	m <sup>2</sup>	8,225	
				RAZEM	8,225
5	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0703-01				
		(4,35+0,35)*1,75	m <sup>2</sup>	8,225	
				RAZEM	8,225
6	KNR-W 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-01				
		(4,35+0,35)*1,75	m <sup>2</sup>	8,225	
				RAZEM	8,225
7	KNR-W 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-03				
		(4,35+0,35)*1,75	m <sup>2</sup>	8,225	
				RAZEM	8,225
8	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0840-05				
		(4,35+0,35)*1,75	m <sup>2</sup>	8,225	
				RAZEM	8,225
9	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-04	20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu - płytki			
	analogia	o wymiarach 20 x 25 cm zbliżone do istniejących			
		0,5*1,75	m <sup>2</sup>	0,875	
				RAZEM	0,875
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt.		
d.1	0709-05	na ścianach			
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>2</b>		<b>Roboty pozostałe</b>			
11	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur instalacji c.o.	m <sup>2</sup>		
d.2	2004-08				
	analogia	(0,30+0,40+3,50)*(2*0,40+0,40)	m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-05				
		(0,30+0,40+3,50)*(2*0,40+0,40)	m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-07				
		(4,35+2,55)*2*1,25+4,35*2,55+(0,3*2+1,0)*0,35	m <sup>2</sup>	28,903	
				RAZEM	28,903
14	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż wieszaków na ręczniki i pułek na kubeczki	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km - wywiezienie gruzu, zdemontowanych skrzydeł drzwiowych i pozostałych odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-11				
	0109-12				
	analogia	(4,35+0,35)*1,75*0,03	m <sup>3</sup>	0,247	
				RAZEM	0,247
<b>3</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
16	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0233-06				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3	0235-06				
	analogia	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,0	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 2-15 d.3 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki dziecięce 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 0-31 d.3 0109-04 analogia	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm - wymiana zwykłych zaworów zasilających w ciepłą i zimną wodę na zawory podwójne - R*1,5 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 0-31 d.3 0111-02 analogia	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka - bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem i dłuższymi wężykami połączeniowymi 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000