

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Przedszkola w Falentach - Zadanie 1 Remont pomieszczeń w Przedszkolu
ADRES INWESTYCJI : ul. Opackiego 44, Falenty
INWESTOR : Gmina Raszyn
ADRES INWESTORA : UL. SZKOLNA 2A, 05-090 RASZYN
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty glazurnicze i tynkarskie			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - delikatne skucie starych płytek - R x 1,5	m ²		
d.1	0821-08				
	analogia	(4,35+0,35)*1,75	m ²	8,225	
				RAZEM	8,225
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - delikatne skucie tynku	m ²		
d.1	0701-05	pod płytkami - R x 1,5			
	analogia	(4,35+0,35)*1,75	m ²	8,225	
				RAZEM	8,225
3	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły	m ²		
d.1	0101-02				
	analogia	(4,35+0,35)*1,75	m ²	8,225	
				RAZEM	8,225
4	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
d.1	0101-05				
	analogia	(4,35+0,35)*1,75	m ²	8,225	
				RAZEM	8,225
5	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0703-01				
		(4,35+0,35)*1,75	m ²	8,225	
				RAZEM	8,225
6	KNR-W 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01				
		(4,35+0,35)*1,75	m ²	8,225	
				RAZEM	8,225
7	KNR-W 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03				
		(4,35+0,35)*1,75	m ²	8,225	
				RAZEM	8,225
8	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-05				
		(4,35+0,35)*1,75	m ²	8,225	
				RAZEM	8,225
9	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych	m ²		
d.1	0821-04	20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu - płytki			
	analogia	o wymiarach 20 x 25 cm zbliżone do istniejących			
		0,5*1,75	m ²	0,875	
				RAZEM	0,875
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt.		
d.1	0709-05	na ścianach			
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Roboty pozostałe			
11	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur instalacji c.o.	m ²		
d.2	2004-08				
	analogia	(0,30+0,40+3,50)*(2*0,40+0,40)	m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-05				
		(0,30+0,40+3,50)*(2*0,40+0,40)	m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-07				
		(4,35+2,55)*2*1,25+4,35*2,55+(0,3*2+1,0)*0,35	m ²	28,903	
				RAZEM	28,903
14	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż wieszaków na ręczniki i pułek na kubeczki	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km - wywiezienie gruzu, zdemontowanych skrzydeł drzwiowych i pozostałych odpadów budowlanych	m ³		
d.2	0109-11				
	0109-12				
	analogia	(4,35+0,35)*1,75*0,03	m ³	0,247	
				RAZEM	0,247
3		Roboty sanitarne			
16	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0233-06				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3	0235-06				
	analogia	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,0	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 2-15 d.3 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki dziecięce 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 0-31 d.3 0109-04 analogia	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm - wymiana zwykłych zaworów zasilających w ciepłą i zimną wodę na zawory podwójne - R*1,5 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 0-31 d.3 0111-02 analogia	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka - bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem i dłuższymi wężykami połączeniowymi 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty glazurnicze i tynkarskie				
1 d.1	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - delikatne skucie starych płytek - R x 1,5	m ²	8,225		
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - delikatne skucie tynku pod płytkami - R x 1,5	m ²	8,225		
3 d.1	KNR AT-26 0101-02 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	8,225		
4 d.1	KNR AT-26 0101-05 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m ²	8,225		
5 d.1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	8,225		
6 d.1	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	8,225		
7 d.1	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	8,225		
8 d.1	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	8,225		
9 d.1	KNR-W 4-01 0821-04 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu - płytki o wymiarach 20 x 25 cm zbliżone do istniejących	m ²	0,875		
10 d.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	5,000		
Razem dział: Roboty glazurnicze i tynkarskie						
2		Roboty pozostałe				
11 d.2	KNR-W 2-02 2004-08 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur instalacji c.o.	m ²	5,040		
12 d.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	5,040		
13 d.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	28,903		
14 d.2	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż wieszaków na ręczniki i pułek na kubeczki	kpl.	1,000		
15 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymieranego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wywiezienie gruzu, zdemontowanych skrzydeł drzwiowych i pozostałych odpadów budowlanych	m ³	0,247		
Razem dział: Roboty pozostałe						
3		Roboty sanitarne				
16 d.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2,000		
17 d.3	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki	kpl.	2,000		
18 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3,000		
19 d.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000		
20 d.3	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki dziecięce	szt.	3,000		
21 d.3	KNR 0-31 0109-04 analogia	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm - wymiana zwykłych zaworów zasilających w ciepłą i zimną wodę na zawory podwójne - R*1,5	szt.	2,000		
22 d.3	KNR 0-31 0111-02 analogia	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka - bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem i dłuższymi wężykami podłączeniowymi	szt.	3,000		
Razem dział: Roboty sanitarne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: