



LOKAL nr 8		
1	PRZEDSIONEK	
4.1m2	WYKŁADZINA PCV	wymiana
2	PRZEDPOKÓJ	
3.1m2	WYKŁADZINA PCV	wymiana
3	POKÓJ	
10.7m2	WYKŁADZINA PCV	wymiana
4	POKÓJ	
16.4m2	WYKŁADZINA PCV	wymiana
5	ŁAZIENKA	
3.7m2	TERRAKOTA	wymiana
SUMA:	38.0m2	

LOKAL nr 7		
6	PRZEDSIONEK	
2.3m2	WYKŁADZINA PCV	
7	POKÓJ	
20.0m2	WYKŁADZINA PCV	
8	ŁAZIENKA	
5.3m2	TERRAKOTA	
SUMA:	27.6m2	

**LEGENDA:**

- A,B,C,D ZAKRES OPRACOWANIA
- WYMIANA TYNKU WARSTWOWEGO
- WYMIANA IZOLACJI CIEPLNYCH I AKUSTYCZNYCH
- WYMIANA OBUDOWY ŚCIAN

**ADVANCE**

TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY NIEZBĘDNY DO ODTWORZENIA STANU PIERWOTNEGO CZĘŚCI BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE SPALENIEM SIĘ MIESZKANIA nr 8		
ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ul. NADRZECZNA 6A, RASZYN działka nr ewid. 824/18 z obrębu 0014 RASZYN 02		
INWESTOR	GMINA RASZYN ul. SZKOLNA 2a 05-090 RASZYN		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH GRZEGORZ PIETRZAK UPR. NR MA/KK/013/02 MGR INŻ. ANDRZEJ CZAJKOWSKI UPR. BUD KL - 272/87 INŻ. PIOTR CZAJKOWSKI		
RYSUNEK	RZUT PARTERU. LOKAL 7 i 8	RYS	1
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
SKALA	1:50	DATA	20.04.2020 STR