

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK - CZĘŚĆ BUDOWLANA
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. SZKOLNA 2, 05-090 RASZYN
INWESTOR : Gmina Raszyn
ADRES INWESTORA : UL. SZKOLNA 2A, 05-090 RASZYN
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Jasik-Sikorska
DATA OPRACOWANIA : 09 kwiecień 2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09 kwiecień 2020

Data zatwierdzenia

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		NOWA SZKOŁA				
1.1		Roboty remontowe w łazienkach i sanitariatach				
1.1.1		Łazienka pracownicza nr 207				
1						
d.1.1.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz podkucie pod nadproża. Wraz z demontażem skrzydeł i ościeżnic	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5 = 0,324	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	3*1,2 = 3,600	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	2	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów	m ²	(0,4*2*2+1) *1 = 2,600	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (dotyczy drzwi nr 5)	m ²	(0,9*2)*1 = 1,800	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*1 = 1,600	0,00	0,00
d.1.1.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.6 = 1,600	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	(1,44*2,2- 0,8*2)*1 = 1,568	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	6,58*2+ 1,45*2-0,9* 2 = 14,260	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm	m ²	2,7	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.10 = 2,700	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.10 = 2,700	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-23 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża +wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr śr 7 cm +warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.72 = 18,600	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.12 = 2,700	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.10 = 2,700	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.9 = 14,260	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.9 = 14,260	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.9 = 14,260	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1*1,5 = 1,500	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	poz.9 = 14,260	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 9-24 0101-03 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	6,58*1,3 = 8,554	0,00	0,00

kosztorys ofertowy

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 1.1	KNR 9-24 0101-09 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.21 = 8,554	0,00	0,00
23 d.1. 1.1	KNR 9-24 0102-01 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	5	0,00	0,00
24 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.22 = 8,554	0,00	0,00
25 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.10 = 2,700	0,00	0,00
26 d.1. 1.1	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.8*0,12+ poz.9*0,02+ poz.10* 0,04+poz.1 = 0,905	0,00	0,00
27 d.1. 1.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m ³	poz.26 = 0,905	0,00	0,00
28 d.1. 1.1	kalk. własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.27 = 0,91	0,00	0,00

kosztorys ofertowy

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 2		WC męski nr 208				
29 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz pod nadproża. Wraz z demontarzem skrzydeł i ościeżnic	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5 = 0,324	0,00	0,00
30 d.1. 1.2	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	3*1,2 = 3,600	0,00	0,00
31 d.1. 1.2	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	2	0,00	0,00
32 d.1. 1.2	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów + reperacje tynków	m ²	(0,4*2*2+1) *1+5 = 7,600	0,00	0,00
33 d.1. 1.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*1 = 1,800	0,00	0,00
34 d.1. 1.2	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*1 = 1,600	0,00	0,00
35 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.34 = 1,600	0,00	0,00
36 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	(1,44*3,3)*3 -(0,8*2)*2 = 11,056	0,00	0,00
37 d.1. 1.2	KNR 2-02 0120-02 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	1,92*3,3 = 6,336	0,00	0,00
38 d.1. 1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.37*2 = 12,672	0,00	0,00
39 d.1. 1.2	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	8,6*2+1,45* 2*4-0,9*2- 0,8*2*2 = 23,800	0,00	0,00
40 d.1. 1.2	KNR 4-04 0504-01-analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm	m ²	4,1	0,00	0,00
41 d.1. 1.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.40 = 4,100	0,00	0,00
42 d.1. 1.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz.40 = 4,100	0,00	0,00
43 d.1. 1.2	KNR AT-23 0101-06-analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr śr 7 cm + warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.40 = 4,100	0,00	0,00
44 d.1. 1.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.42 = 4,100	0,00	0,00
45 d.1. 1.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.40 = 4,100	0,00	0,00
46 d.1. 1.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.39 = 23,800	0,00	0,00
47 d.1. 1.2	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.39 = 23,800	0,00	0,00
48 d.1. 1.2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.39 = 23,800	0,00	0,00

kosztorys ofertowy

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49	KNR 2-02 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1*1,5 = 1,500	0,00	0,00
50	KNR AT-22 d.1. 0204-03 1.2 analogia	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienko-warstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.39+ (1,62*2*2) = 30,280	0,00	0,00
51	KNR 9-24 d.1. 0101-03 1.2 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	8,62*1,3 = 11,206	0,00	0,00
52	KNR 9-24 d.1. 0101-09 1.2 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.51 = 11,206	0,00	0,00
53	KNR 9-24 d.1. 0102-01 1.2 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	8	0,00	0,00
54	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 1.2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.52 = 11,206	0,00	0,00
55	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.40 = 4,100	0,00	0,00
56	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1.2 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.36* 0,16+poz. 39*0,03+ poz.40* 0,11+poz. 29 = 3,258	0,00	0,00
57	KNR 4-01 d.1. 0108-16 1.2 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m ³	poz.56 = 3,258	0,00	0,00
58	d.1. kalk. własna 1.2	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.57 = 3,26	0,00	0,00

kosztorys ofertowy

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3		Łazienka męska nr 209/209A				
59 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz nadproży. Wraz z demontażem skrzydeł i ościeżnic	m ³	0,43*0,15* 2+1,3*0,3* 0,5 = 0,324	0,00	0,00
60 d.1. 1.3	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	4*1,2 = 4,800	0,00	0,00
61 d.1. 1.3	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	4	0,00	0,00
62 d.1. 1.3	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów +reperacja tynków	m ²	(0,4*2*2+1) *2 + 5 = 10,200	0,00	0,00
63 d.1. 1.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*2 = 3,600	0,00	0,00
64 d.1. 1.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(2*0,4*2)*2 = 3,200	0,00	0,00
65 d.1. 1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.64 = 3,200	0,00	0,00
66 d.1. 1.3	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.64 = 3,200	0,00	0,00
67 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - działowe	m ²	3,3*2,84- 0,8*2 = 7,772	0,00	0,00
68 d.1. 1.3	KNR 2-02 0120-02 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	poz.67 = 7,772	0,00	0,00
69 d.1. 1.3	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.68*2 = 15,544	0,00	0,00
70 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. wraz z drzwiami	m ²	(3,54*2)+ (1,3*3*2) = 14,880	0,00	0,00
71 d.1. 1.3	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	22,4*2-0,9* 2 = 43,000	0,00	0,00
72 d.1. 1.3	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz zwarstwą podposadzkowa gr 7 cm	m ²	8,2+10,4 = 18,600	0,00	0,00
73 d.1. 1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.72 = 18,600	0,00	0,00
74 d.1. 1.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz.72 = 18,600	0,00	0,00
75 d.1. 1.3	KNR AT-23 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża +wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr śr 7 cm +warstwa samopoziomująca gr 10 mm	m ²	poz.72 = 18,600	0,00	0,00
76 d.1. 1.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.74 = 18,600	0,00	0,00
77 d.1. 1.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.72 = 18,600	0,00	0,00
78 d.1. 1.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.71 = 43,000	0,00	0,00
79 d.1. 1.3	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.71 = 43,000	0,00	0,00

kosztorys ofertowy

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
80	KNR AT-22 d.1. 0101-03 1.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.71 = 43,000	0,00	0,00
81	KNR 2-02 d.1. 0607-01 1.3 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	2,5*1,5+ 1,9*1,5 = 6,600	0,00	0,00
82	KNR AT-22 d.1. 0204-03 1.3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienko-warstwowej; płytki o wymiarach 60x20cm	m ²	poz.71+ (2,54*2)*2 = 53,160	0,00	0,00
83	KNR-W 2-02 d.1. 1029-05 1.3 analogia	Zabudowa kabin WC z płyt HPLo gr. 12 mm, oprawionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcją samodomykania, z naddrzwiowym profilem usztywniającym	m ²	(1,2*2)*3+ (1*2)*2 = 11,200	0,00	0,00
84	KNR 9-24 d.1. 0101-03 1.3 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	22,4*1,3 = 29,120	0,00	0,00
85	KNR 9-24 d.1. 0101-09 1.3 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	poz.84 = 29,120	0,00	0,00
86	KNR 9-24 d.1. 0102-01 1.3 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	18	0,00	0,00
87	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.85 = 29,120	0,00	0,00
88	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 analogia 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.72 = 18,600	0,00	0,00
89	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1.3 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.70* 0,16+poz. 71*0,03+ poz.72* 0,11+poz. 59 = 6,041	0,00	0,00
90	KNR 4-01 d.1. 0108-16 1.3 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m ³	poz.89 = 6,041	0,00	0,00
91	d.1. kalk. własna 1.3	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.90 = 6,04	0,00	0,00

kosztorys ofertowy

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 4		Łazienka damska nr 206/206A				
d.1. 1.4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz pod nadproża. Wraz z demontarzem skrzydeł i ościeżnic	m ³	0,43*0,15* 2+2*1,3* 0,3*0,5 = 0,519	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża prefabrykowane SBN 72*120*1200mm (dostawa + montaż)	m belki	4*1,2 = 4,800	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	4	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennej podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów+ reperacje tynków	m ²	(0,4*2*2+1)* 2+6 = 11,200	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	(0,9*2)*2 = 3,600	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	(3*0,4*2)*2 = 4,800	0,00	0,00
d.1. 1.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.97 = 4,800	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m ²	poz.97 = 4,800	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. wraz z drzwiami	m ²	(3,54*2)+ (1,3*2*8) = 27,880	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ściennych	m ²	23,94*2- 0,9*2 = 46,080	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	19,2	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.102 = 19,200	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m ²	poz.102 = 19,200	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-23 0101-06 - analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża + wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr 7 cm + warstwa samopoziomująca 10 mm	m ²	poz.102 = 19,200	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) posadzki	m ²	poz.104 = 19,200	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki antypoślizgowych R11	m ²	poz.102 = 19,200	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.101 = 46,080	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 12 mm	m ²	poz.101 = 46,080	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.101 = 46,080	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) ścian	m ²	1,9*1,5 = 2,850	0,00	0,00
d.1. 1.4	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x20 cm	m ²	poz.101 = 46,080	0,00	0,00

kosztorys ofertowy

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
113	KNR-W 2-02 d.1. 1029-05 1.4 analogia	Zabudowa kabin WC z płyt HPL o gr. 12 mm, oprawionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcją samodomykania, z naddrzwiowym profilem usztywniającym	m ²	(1,2*2)*8+ (1*2)*6 = 31,200	0,00	0,00
114	KNR 9-24 d.1. 0101-03 1.4 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	22,94*1,3 = 29,822	0,00	0,00
115	KNR 9-24 d.1. 0101-09 1.4 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	23,94*1,3 = 31,122	0,00	0,00
116	KNR 9-24 d.1. 0102-01 1.4 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	szt.	18	0,00	0,00
117	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.115 = 31,122	0,00	0,00
118	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem - dotyczy odmalowania stropu	m ²	poz.102 = 19,200	0,00	0,00
119	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1.4 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.100* 0,15+poz. 101*0,03+ poz.102* 0,11+poz. 92 = 8,195	0,00	0,00
120	KNR 4-01 d.1. 0108-16 1.4 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m ³	poz.119 = 8,195	0,00	0,00
121	d.1. kalk. własna 1.4	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t	poz.120 = 8,20	0,00	0,00

kosztorys ofertowy

kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.5		roboty pozostałe				
122	KNR 2-02 d.1. 1215-03-analogia 1.5	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 wymiana kratki wentylacyjnych z PCV. Podkucie ściany Obsadzenie wszystkich kratki na tej samej wysokości.	szt.	9	0,00	0,00
123	KNR 2-02 d.1. 1215-03 analogia 1.5	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 wymiana kratki wentylacyjnych z pcv na wentylatory elektryczne załączane ze światłem o wymiarach 20x20 łącznie z podłączeniem do prądu. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	szt.	4	0,00	0,00
124	KNR-W 2-02 d.1. 20205-01 analogia 1.5	Ostony na grzejniki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m ²	3*1,7*1,2 = 6,120	0,00	0,00
125	analiza indywidualna d.1. 1.5	montaż lustek bezpiecznych naklejanych na glazurę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pojedyncze lustra 8 szt 0,6x0,6m	szt.	8	0,00	0,00
126	KNR AT-12 d.1. 0102-01-analogia 1.5	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA 87,5A75/woda .Obudowa poziomów pod sufitem i pionów wod-kan z gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem. Piony wys 3,3 - 25 szt., poziomy dł śr 1,8 - 19 szt. Na parterze na pionach zainstalować drzwiczki rewizyjne szt 8.t	m ²	8*3,3*3*0,3 +7*(2*0,6+ 0,3)*1,9 = 43,710	0,00	0,00
127	KNR-W 4-01 d.1. 1407-01-Analogia 1.5	Renowacja parapetów wewnętrznych z lastrika Parapety należy oczyścić z zabrudzeń, uzupełnić ubytki na wierzchu i od spodu, odtłuścić, zmatowić i pomalować dwukrotnie farbą do betonu.	m ²	4*1,7*0,35 = 2,380	0,00	0,00
128	KNR 4-03 d.1. 0307-04 analogia 1.5	Wymiana na nowe wyłącznika lub przycisku oraz wymiana gniazd natynkowych i na glazurze	szt.	4	0,00	0,00
129	KNR 4-03 d.1. 0602-04- analogia 1.5	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w łazienkach. Wraz z myciem	szt.	8	0,00	0,00
130	KNNR 5 1207- d.1. 01 1.5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle w celu przełożenia 4 wyłącznikówkolidujących z drzwiami po powiększeniu otworu.	m	18	0,00	0,00
131	KNNR 5 0205- d.1. 03 1.5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonoweprewód okrągły o żyłach miedzianych 1 drut YDY-750V o przek 3x 15 mm2. z zprawieniem bruzd na gładko	m	18	0,00	0,00
132	KNNR 5 0302- d.1. 06 1.5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	4	0,00	0,00
133	KNR-W 2-02 d.1. 1029-05 analogia 1.5 analogia	ścianki pisuarowe z płyty HPL gr 12 mm na nóżce ze stali nierdzewnej wys 150 mm. Całość mocowana do ściany. Szerokość ścianki 480mm +/- 50 wysokość zabudowy 1150 mmm+/- 50 mmm	m ²	4*0,48*1,15 = 2,208	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

kosztorys ofertowy