

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja WC na sanitariaty dla przedszkolaków
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
INWESTOR : GMINA RASZYN
ADRES INWESTORA : Ul. SZKOLNA 2a, 05-090 RASZYN
BRANŻA : Adaptacja WC na sanitariaty dla przedszkolaków

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Adaptacja			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1	0354-08	0,9*2,1*2	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
2	wycena indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²		
d.1		0,9*2,1*2	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
3	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian na zaprawie wraz z warstwami wykończeniowymi , elementami wzmacniającymi, nadprożami itp.	m ³		
d.1	0301-01	0,12*(4,01+2,33+2,7)*3,5	m ³	3,797	
	ANALOGIA			RAZEM	3,797
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	12,54	m ²	12,540	
				RAZEM	12,540
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego - rulony wraz z listwami cokołowymi	m ²		
d.1	0504-06	14,35	m ²	14,350	
				RAZEM	14,350
6	KNR 4-04	Skucie nierówności po rozebraniu posadzek	m ²		
d.1	0504-01	28,67	m ²	28,670	
	ANALOGIA			RAZEM	28,670
7	wycena indywidualna	Wykucie odwodnienia liniowego	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki po demontażu odwodnienia liniowego	m		
d.1	0803-05	1,5	m	1,500	
	ANALOGIA			RAZEM	1,500
9	KNR 4-04	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	(7,15+7,15+4+4)*2,5	m ²	55,750	
	ANALOGIA			RAZEM	55,750
10	KNR 4-04	Rozebranie sufitów podwieszanych	m ²		
d.1	0406-04	14,35	m ²	14,350	
	ANALOGIA	28,67	m ²	28,670	
				RAZEM	43,020
11	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
d.1	0116-04	poz.1*0,1	m ³	0,378	
		poz.3	m ³	3,797	
		poz.4*0,02	m ³	0,251	
		poz.5*0,02	m ³	0,287	
		poz.9*0,02	m ³	1,115	
		poz.10*0,03	m ³	1,291	
				RAZEM	7,119
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)	m ³		
d.1	0108-11	poz.1*0,1	m ³	0,378	
		poz.3	m ³	3,797	
		poz.4*0,02	m ³	0,251	
		poz.5*0,02	m ³	0,287	
		poz.9*0,02	m ³	1,115	
		poz.10*0,03	m ³	1,291	
				RAZEM	7,119
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - za każdy następny 1 km .Przyjęto km (odległość transportową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)	m ³		
d.1	0108-12	poz.12	m ³	7,119	
				RAZEM	7,119
14	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu (opłata za wysypisko)	m ³		
d.1		poz.12	m ³	7,119	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR K-02 d.1 0104-03	Ściany z bloków silikatowych gr 15cm w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) Ściany przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym systemem w celu uniknięcia zarysowania. 4,01*3,5-1,05*2,05	m ² m ²	RAZEM 11,883	7,119 11,883
16	KNR K-02 d.1 0105-02	Ścianki działowe bloków silikatowych gr. 8cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) (1,7+2,05)*3,5-1,05*2,05	m ² m ²	RAZEM 10,973	10,973
17	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*2	m m	RAZEM 2,400	2,400
18	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 23,82+3,31	m ² m ²	RAZEM 27,130	27,130
19	KNR 2-02 d.1 0602-05	Izolacja pod płytkami w pomieszczeniach mokrych 23,82	m ² m ²	RAZEM 23,820	23,820
20	KNR 4-01 d.1 0809-04 ANALOGIA	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych 23,82	m ² m ²	RAZEM 23,820	23,820
21	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładziny rulonowanej, PCV, na kleju , z osadzeniem listwy na połączeniu posadzek o różnych asortymentach 3,31	m ² m ²	RAZEM 3,310	3,310
22	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.21	m ² m ²	RAZEM 3,310	3,310
23	KNR 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 2,05*2+1,62*2-1,04	m m	RAZEM 6,300	6,300
24	NNRNKB d.1 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych 23,82+3,31	m ² m ²	RAZEM 27,130	27,130
25	KNR-W 2-02 d.1 2004-01	Obudowa szachtów, rur, kanałów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 3,5*(0,2+0,2)	m ² m ²	RAZEM 1,400	1,400
26	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.27	m ² m ²	RAZEM 66,300	66,300
27	NNRNKB d.1 202 0838-05	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. wg.proj.wnetrz - na zaprawie klejowej 2,5*(4,01*2+3,08*2+4,01*2+3,76*2)-1,0*2,0*4	m ² m ²	RAZEM 66,300	66,300
28	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 2,5*(2,05*2+1,62*2)-1,0*2,0	m ² m ²	RAZEM 16,350	16,350
29	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 2,5*(2,05*2+1,62*2)-1,0*2,0	m ² m ²	RAZEM 16,350	16,350
30	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjną akrylową matową, powierzchni wewnętrznych tynkowanych i szpachlowanych 2,5*(2,05*2+1,62*2)-1,0*2,0	m ² m ²	RAZEM 16,350	16,350
31	KNR-W 2-02 d.1 1040-01 ANALOGIA	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płycinowych, jednoskrzydłowych 0,9*2,05*2	m ² m ²	RAZEM 3,690	3,690
				RAZEM	3,690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1	KNR-W 2-02 2003-10 ANALOGIA	Ścianki działowe GKI z płyt gipsowokartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, (ścianka w pomieszczeniach wilgotnych do prowadzenia instalacji, obudowa geberitów) 3,5*(4,01)	m ² m ²	 14,035	
				RAZEM	14,035
33 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż systemowej ścianki laminatowej z płyt HPL (4,01+1,3*3)*2,0	m ² m ²	 15,820	
				RAZEM	15,820
34 d.1	wycena indywidualna	Oznakowanie dróg ewakuacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż skrzynek na klucze 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1	wycena indywidualna	Branża sanitarna - roboty demontażowe 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	wycena indywidualna	Branża sanitarna - Wod - kan 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	wycena indywidualna	Branża sanitarna - C.o. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	wycena indywidualna	Branża sanitarna - wentylacja 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000