

Gmina Raszyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu w Przedszkolu nr 2 w Raszynie
ADRES INWESTYCJI : Raszyn ul. Lotnicza 43a
INWESTOR : GMINA RASZYN
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bolesław Sanecki
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-27 0402-03 analogia	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - płynna izolacja wodochronna w systemie ENKOPUR 5*0,20*6,30+4*0,20*5,05+7*0,20*1,0+0,20*2,0+4*0,20*12,20+0,20*5,6+8*0,20*0,20+13*0,20*0,20+3*0,20*5,05+8*0,20*5,60+10*0,20*0,20+13*0,20*0,20	m ² m ²	36,770	
				RAZEM	36,770
2	KNR AT-27 0402-05 analogia	Izolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej - płynna izolacja wodochronna w systemie ENKOPUR wklejenie systemowej włókniny 5*0,20*6,30+4*0,20*5,05+7*0,20*1,0+0,20*2,0+4*0,20*12,20+0,20*5,6+8*0,20*0,20+13*0,20*0,20+3*0,20*5,05+8*0,20*5,60+10*0,20*0,20+13*0,20*0,20	m ² m ²	36,770	
				RAZEM	36,770
3	KNR AT-27 0102-03 analogia	Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie - usunięcie starych powłok uszczelniających 37*0,1	m ² m ²	3,700	
				RAZEM	3,700
4	KNR-W 2-02 0516-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej - wymiana obróbki ścianki attykowej z blachy tytan-cynk- R*1,5 0,50*1,0	m ² m ²	0,500	
				RAZEM	0,500