
kosztorys ofertowy

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Dawidy
INWESTOR : GMINA RASZYN
ADRES INWESTORA : 05-090 RASZYN, ul. SZKOLNA 2a
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 2-31	Rozebranie istniejącego chodnika betonowego gr 25 cm kolidującego z nową trasą ogrodzenia (odc F-E) z wywozem gruzu na odl. ok. 300 m (9,4*1,4)	m ²	13.16		
d.1	0807-03 analogia kalk. własna					
2	KNR 4-04	Rozebranie na odc B-C-D-E-E1-F1 podmurówki i cokołu gr 30 cm. wys. 120 cm. z betonu gruzowego wraz z odwiezieniem gruzu na ok. 300 m w miejsce wskazane. Do wykarczowania szpaler krzewów kolidujących z ogrodzeniem wys 1,2 m szer ok 1 m wraz z wywiezieniem na zwalną (miejsca nie wskazuje Inwestor)	m ³	43.992		
d.1	0301-08 analogia	122,2*0,3*1,2				
3	KNR 2-02	Rozebranie ogrodzenia (rama z wypełnionymi prętami i siatką) rozbiórka z wywozem na odl. ok. 300 m.	m	122.2		
d.1	1803-04 Rx0,5 analogia	22,2+74+26				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 OGRODZENIE						
4 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste dł. 68,2 m , ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Pogłębienie po rozbiórce podmurówki oraz wykopy pod nową część ogrodzenia na odc A-B i E-F. Część ziemi ok. 25 m3 do wywiezienia. Miejsca wywozu nie wskazuje inwestor	m ³	94.795		
5 d.2	KNR 2-02 0202-01 analo- gia	Ławy fundamentowe oraz cokół ogrodzenia 166,7*0,3*1,2	m ³	21.429		
6 d.2	KNR 2-02 1803-02 kalk. własna	Ogrodzenie panelowe (kolor zielony) wg rysunku z przeseł stalowych wypełnionych siatką wraz ze słupkami zakończonymi daszkiem (na gotowo z malowaniem) odc C-D-E-F	m	90.5		
7 d.2	KNR 2-02 1805-04 analo- gia	Ogrodzenie pełne (kolor brąz), wraz ze słupkami j.w.(ogrodzenie na gotowa z zabezpieczeniem desek i malowaniem całości) odc A-B-C zgodnie z rysunkiem	m	72		
8 d.2	KNR 2-02 1801-02 analo- gia	Czapki betonowe, systemowe, dwuspadowe szer od 34 cm, mocowane na cokole	m	162.5		
9 d.2	KNR 2-02 1803-02 kalk. własna	Montaż bramy dwuskrzydłowej szer 3,0 m o konstrukcji jak panele z zamontowaną prowadnicą rygla Słupki przy bramie 80x80 Zawiasy regulowane z możliwością ruchu skrzydła w obrębie 180 st. Rygiel stalowy do blokowania skrzydła w podłożu.. Brama zamykana na kłudkę	m	3		
10 d.2	KNR 2-02 1808-02 kalk. własna	Montaż furtki szer. 1,20m konstrukcja jak panele.Furtka zamykana na od zewnątrz na klamkę od wewnątrz na zatrzask . Wkładka z kluczem. (kluczy szt 10)	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: