

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 2-31	Rozebranie istniejącego chodnika betonowego gr 25 cm kolidującego z nową trasą ogrodzenia (odc F-E) z wywozem gruzu na odl. ok. 300 m (9,4*1,4)	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-03 analogia kalk. własna	13.16	m <sup>2</sup>	13.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.160</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie na odc B-C-D-E-E1-F1 podmurówki i cokołu gr 30 cm. wys. 120 cm. z betonu gruzowego wraz z odwiezieniem gruzu na ok. 300 m w miejsce wskazane. Do wykarczowania szpaler krzewów kolidujących z ogrodzeniem wys 1,2 m szer ok 1 m wraz z wywiezieniem na zwalną (miejsca nie wskazuje inwestor)	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-08 analogia	122,2*0,3*1,2 43.992	m <sup>3</sup>	43.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.992</b>
3	KNR 2-02	Rozebranie ogrodzenia (rama z wypełnionymi prętami i siatką) rozbiórka z wywozem na odl. ok. 300 m.	m		
d.1	1803-04 Rx0,5 analogia	22,2+74+26 122.20	m	122.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.200</b>
<b>2 OGRODZENIE</b>					
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste dł. 68,2 m , ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Pogłębienie po rozbiórce podmurówki oraz wykopy pod nową część ogrodzenia na odc A-B i E-F. Część ziemi ok. 25 m <sup>3</sup> do wywiezienia. Miejsca wywozu nie wskazuje inwestor	m <sup>3</sup>		
d.2	0310-02	(46+22.2)*1*1+98.5*0.27*1	m <sup>3</sup>	94.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.795</b>
5	KNR 2-02	Ławy fundamentowe oraz cokół ogrodzenia	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-01 analogia	166,7*0,3*1,2 21.429	m <sup>3</sup>	21.429	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.429</b>
6	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe (kolor zielony) wg rysunku z przeseł stalowych wypełnionych siatką wraz ze słupkami zakończonymi daszkiem (na gotowo z malowaniem) odc C-D-E-F	m		
d.2	1803-02 kalk. własna	90.50	m	90.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.500</b>
7	KNR 2-02	Ogrodzenie pełne (kolor brąz), wraz ze słupkami j.w.(ogrodzenie na gotowa z zabezpieczeniem desek i malowaniem całości) odc A-B-C zgodnie z rysunkiem	m		
d.2	1805-04 analogia	72.00	m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
8	KNR 2-02	Czapki betonowe, systemowe, dwuspadowe szer od 34 cm, mocowane na cokole	m		
d.2	1801-02 analogia	162.5	m	162.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.500</b>
9	KNR 2-02	Montaż bramy dwuskrzydłowej szer 3,0 m o konstrukcji jak panele z zamontowaną prowadnicą rygla Słupki przy bramie 80x80 Zawiasy regulowane z możliwością ruchu skrzydła w obrębie 180 st. Rygiel stalowy do blokowania skrzydła w podłożu.. Brama zamykana na kłudkę	m		
d.2	1803-02 kalk. własna	3.00	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 2-02	Montaż furtki szer. 1,20m konstrukcja jak panele.Furtka zamykana na od zewnątrz na klamkę od wewnątrz na zatrzask . Wkładka z kluczem. (kluczy szt 10)	kpl.		
d.2	1808-02 kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>