

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Ładach.
Naprawa podłogi.
ADRES INWESTYCJI : Łady
INWESTOR : Urząd Gminy Raszyn.
ADRES INWESTORA : 05-090 Raszyn, ul, Szkolna 2a
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2011

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

UWAGA:

W wartości robót należy uwzględnić wartość robót towarzyszących.

Rozdział 1.1 Remont podłogi na betonie.

-demontaż i ponowny montaż drabinek szt.4

-Demontaż i ponowny osłon grzejnikowych szt 2

Rozdział 1.2 Remont podłogi sportowej.

-demontaż i ponowny montaż drabinek szt.10

-Demontaż i ponowny osłon grzejnikowych szt 7

Dla całości robót należy ująć koszty związane z wywozem śmieci i materiałów z demontażu pkt 9.1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.1	1-6	Remont podłogi na betonie.				
1.2	7-12	Remont podłogi sportowej.				
1	1-12	Remont podłóg. CPV: 4532113-9.				
		RAZEM netto				
		VAT				
		Razem brutto				
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
W tym:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont podłóg. CPV: 4532113-9.					
1.1 Remont podłogi na betonie.					
1	Specyfikacja pkt 1.1.2.1 pkt 5.2.1 pkt 9.1 analiza indywidualna	Demontaż listew cokołowych i listew przypodłogowych	m		
		17.9+24.0+12.15+19.6+24.0+50.5	m	148.15	
				RAZEM	148.15
2	Specyfikacja pkt 1.1.2.1 pkt 5.2.1 pkt 9.1 analiza indywidualna	Wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego	szt.		
		35.0	szt.	35.00	
				RAZEM	35.00
3	Specyfikacja pkt 1.1.2.1 pkt 5.2.1 pkt 9.1 analiza indywidualna	Uzupełnienie szczelin między deszczułkami listwami z drewna liściastego.	m ²		
		163.45	m ²	163.45	
				RAZEM	163.45
4	Specyfikacja pkt 1.1.2.1 pkt 5.2.1 pkt 9.1 analiza indywidualna	Montaż listew cokołowych i listew przypodłogowych.(nowe)	m		
		17.9+24.0+12.15+19.6+24.0+50.5	m	148.15	
				RAZEM	148.15
5	Specyfikacja pkt 1.1.2.1 pkt 5.2.1 pkt 9.1 analiza indywidualna	Ocyklinowanie mechaniczne i szpachlowanie posadzek z deszczułek.	m ²		
		22.95+36.45+9.35+16.20+20.85+58.0	m ²	163.80	
				RAZEM	163.80
6	Specyfikacja pkt 1.1.2.1 pkt 5.2.1 pkt 9.1 analiza indywidualna	Lakierowanie trzykrotne parkietów łącznie z listwami cokołowymi.	m ²		
		22.95+36.45+9.35+16.20+20.85+58.0	m ²	163.80	
				RAZEM	163.80
1.2 Remont podłogi sportowej.					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	Specyfikacja pkt 21.2.1 pkt 5.2.2 pkt 9.1 analiza indywidualna	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		301.20	m ²	301.20	
				RAZEM	301.20
8	Specyfikacja pkt 21.2.1 pkt 5.2.2 pkt 9.1 analiza indywidualna	Przymocowanie ślepej podłogi na wkręty i wyrównanie wystających desek, wykonanie dylatacji.	m ²		
		301.20	m ²	301.20	
				RAZEM	301.20
9	Specyfikacja pkt 21.2.1 pkt 5.2.2 pkt 9.1 analiza indywidualna	Posadzki z deszczulek mocowane na gwoździe, łącznie z cyklinowaniem i szpachlowaniem.	m ²		
		301.20	m ²	301.20	
				RAZEM	301.20
10	Specyfikacja pkt 21.2.1 pkt 5.2.2 pkt 9.1 analiza indywidualna	Montaż listew cokołowych i listew przypodłogowych (nowe z wentyl).	m		
		69.0	m	69.00	
				RAZEM	69.00
11	Specyfikacja pkt 21.2.1 pkt 5.2.2 pkt 9.1 analiza indywidualna	Malowanie linii boisk (siatka, mini siatka, kosz).	1kpl.		
		1.0	1kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	Specyfikacja pkt 21.2.1 pkt 5.2.2 pkt 9.1 analiza indywidualna	Lakierowanie trzykrotne parkietów łącznie z listwami cokołowymi.	m ²		
		301.20	m ²	301.20	
				RAZEM	301.20