

PRZEDMIAR ROBÓT (ZAKRES ROBÓT)

Zadanie nr. 2

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni betonowej i dróg gruntowych.

CENY JEDNOSTKOWE OFERTY/netto/

	Urządzenia w korpusie drogowym– kod CPV 45100000-9	ilość przewidywana	jed. n. miary	cena jednostkowa			wartość	
2								
2.1	wykonanie studni chłonnej Dn 120cm i głębokości 2,5m -	10	szt.		zł	=		zł.
2.2	wykonanie wpustu deszczowego Dn 50cm z osadnikiem -	5	szt.		zł	=		zł.
2.3	wykonanie przykanalnika z rur PVC, Dn 20cm na ławie z betonu B-10 -	20	mb		zł	=		zł.
2.4	regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych (+,-) 10cm	10	szt.		zł	=		zł.
2.5	regulacja kratek ściekowych	10	szt.		zł	=		zł.
2.6	regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	5	szt.		zł	=		zł.
2.7	regulacja studni telekomunikacyjnych	5	szt.		zł	=		zł.
3	Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych mechanicznie– kod CPV 45100000-9							
3.1	wykonanie podbudowy z betonu B-10 gr. 10cm -	500	m2		zł	=		zł.
3.2	dopłata za każdy następny cm wykonania podbudowy z betonu B-10 ponad 10cm	200	m2		zł	=		zł.
3.3	wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0-31,5 , gr. 10cm -	500	m2		zł	=		zł.
3.4	dopłata za każdy następny cm wykonania z kruszywa betonowego frakcji 0-31,5 ponad 10cm	200	m2		zł	=		zł.
3.5	wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0-63,0 , gr. 10cm	500	m2		zł	=		zł.
3.6	dopłata za każdy następny 1cm wykonania kruszywa betonowego frakcji 0-63,0 ponad 10cm	200	m2					
3.7	wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 gr. 10cm -	500	m2		zł	=		zł.
3.8	dopłata za każdy następny 1cm wykonania podbudowy z kruszywa kamiennego ponad 10cm	200	m2		zł	=		zł.
3.9	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego betonowego gr. 10cm	500	m2		zł	=		zł.
3.10	dopłata za każdy następny 1cm wykonania podbudowy kruszywa łamanego betonowego ponad 10cm	200	m2		zł	=		zł.
3.11	transport materiałów drogowych z miejsca lub do miejsca wskazanego przez inwestora na terenie Gminy Raszyn	2000	t/km		zł	=		zł.
4	Nawierzchnie– kod CPV 45100000-8							

4.1	równanie i profilowanie mechaniczne przy użyciu równiarki	5000	m2		zł	=		zł.
4.2	uzupełnieniem ubytków materiałem nasypowym (wymagania określone w PN-S-02205) do 10cm	1000	m2		zł	=		zł.
4.3	uzupełnieniem ubytków materiałem nasypowym (wymagania określone w PN-S-02205) powyżej 10cm za każdy 1 cm	500	m2		zł	=		zł.
4.4	uzupełnieniem ubytków kruszywem kamiennym (frakcji 0-31,5 lub 0-63,0) do 10cm	1000	m2		zł	=		zł.
4.5	uzupełnieniem ubytków kruszywem kamiennym (frakcji 0-31,5 lub 0-63,0) powyżej 10cm za każdy 1 cm	500	m2		zł	=		zł.
4.6	zagęszczania przez wałowanie drogowym walcem kołowym wyprofilowanych nawierzchni dróg	5000	m2		zł	=		zł.
5	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego – kod CPV 45100000-9							
5.1	wykonanie nawierzchni destruktu bitumicznego z materiałem wykonawcy , gr. 10cm -	1000	m2		zł	=		zł.
5.2	dopłata za każdy następny cm wykonania z destruktu bitumicznego z materiałem wykonawcy ponad 10cm	500	m2		zł	=		zł.
5.3	wykonanie nawierzchni destruktu bitumicznego , gr. 10cm z materiału powierzonego przez zamawiającego-	7000	m2		zł	=		zł.
5.4	dopłata za każdy następny cm wykonania z destruktu bitumicznego z materiału powierzonego przez zamawiającego ponad 10cm	500	m2		zł	=		zł.
6	Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8							
6.1	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 20cm , rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości istniejącej warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym	2000	m2		zł	=		zł.
6.2	Odtworzenie rowów przydrożnych –odmulenie warstwą głęb. 30cm z przewiezieniem urobku na odl. 10km Pozycja obejmuje koszty usunięcia humusu na skarpach przeciwskażkach z pogłębieniem dna rowów wzdłuż drogi o profilu trapezowym i wyprofilowanie skarp i dna rowu	3000	m2		zł	=		zł.
6.3	Obłożenie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi typu EKO	2000	m2		zł	=		zł.
7	D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu– kod CPV 45100000-9							
7.1	Bariera rurowa z poprzeczkami - kotwiona odpowiadająca wymaganiom zgodnie z Aprobata Techniczną IBDiM Nr AT/2006-03-2130.	50	mb		zł	=		zł.
7.2	Słupki chodnikowe odpowiadające wymaganiom zgodnie z Aprobata Techniczną IBDiM Nr AT/2007-03-2169.	50	szt.		zł	=		zł.
8	Elementy ulic - Betonowe– kod CPV 45100000-9							

8.1	przełożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15cm (trylinka) z uzupełnieniem podsypki piaskowej, spoiny cem.-piaskawe-	300	m2		zł	=		zł.
8.2	rozebranie nawierzchni z płyt-betonowych gr. 15cm jw.	300	m2		zł	=		zł.
8.3	ułożenie nawierzchni płyt betonowych jw.(nowych gr. 15cm a podsypce piaskowej gr. 10 cm, spoiny spoiny cem.-piaskawe -	200	m2		zł	=		zł.
8.4	przełożenie chodnika z płyt betonowych 50x50cm z uzupełnieniem podsypki piaskowej gr.10cm, spoiny cem.-piaskowe -(płyty z odzysku)	200	m2		zł	=		zł.
8.5	rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50cm -	200	m2		zł	=		zł.
8.6	ułożenie chodnika z płyt betonowych (nowych) 50x50cm na podsypce piaskowej gr. 10cm -	200	m2		zł	=		zł.
8.7	rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm -	200	m2		zł	=		zł.
8.8	przełożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm z uzupełnieniem podsypki piaskowej gr. do 10cm, spoiny cem.-piaskowe -	200	m2		zł	=		zł.
8.9	ułożenie chodnika z płyt betonowych (nowych) 35x35x5 na podsypce piaskowej gr. 10cm -	200	m2		zł	=		zł.
8.10	rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych MON (100x300x19cm) z odwiezieniem do 2 km i złożeniem na placu inwestora -	20	m2		zł	=		zł.
8.11	wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych MON (100x300x19cm) -	20	m2		zł	=		zł.
8.12	rozebranie krawężników betonowych 20x30cm wraz z ławą betonowa -	300	mb		zł	=		zł.
8.13	rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą betonowa -	300	mb		zł	=		zł.
8.14	ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie i oporem z betonu B-10 / F=0,085m3/ -	300	mb		zł	=		zł.
8.15	ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie i oporem z betonu B-10 / F=0,075m3/ -	300	mb		zł	=		zł.
8.16	ustawienie krawężników betonowych 15x30cm (materiał z odzysku)na ławie i oporem z betonu B-10 / F=0,075m3/ -	400	mb		zł	=		zł.
8.17	rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm -	200	mb		zł	=		zł.
8.18	ustawienie obrzeży betonowych / nowych / 8x30cm - 5Q0mb X	200	mb		zł	=		zł.
8.19	odspojenie gruntu kat. III gr. 20 cm z wywozem do 1 km -	200	m2		zł	=		zł.
8.20	odspojenie gruntu kat. III gr. 20 cm z wywozem ponad 1 km -	100	m2		zł	=		zł.
8.21	przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm z uzupełnieniem podsypki piaskowej gr. do 10cm -	400	m2		zł	=		zł.
8.22	przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z uzupełnieniem podsypki piaskowej gr. do 10cm -	400	m2		zł	=		zł.
8.23	rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej -	200	m2		zł	=		zł.

8.24	rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej -	200	m2		zł	=		zł.
8.25	ułożenie chodnika z kostki kolorowej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej 4cm i podbudowie z pospółki gr. 10cm -	200	m2		zł	=		zł.
8.26	ułożenie nawierzchni z kostki szarej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej 4cm-	200	m2		zł	=		zł.
8.27	rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 10cm -	100	m2		zł	=		zł.
8.28	dopłata za każdy następny cm rozbiórki nawierzchni betonowej ponad 10cm	50	m2		zł	=		zł.
8.29	wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego gr. 10cm -	400	m2		zł	=		zł.
8.30	dopłata za każdy następny cm wykonania podsypki z piasku średnioziarnistego ponad 10cm	200	m2		zł	=		zł.
8.31	cięcie mechaniczne nawierzchni betonowej lub asfaltowej -	500	mb		zł	=		zł.
8.32	przewóz materiałów typu kostka, płyta betonowa, trylinka na paletach do 5 km	1	km		zł	=		zł.
8.32	przewóz materiałów typu kostka, płyta betonowa, trylinka na paletach powyżej 5 km	każdy następny	km		zł	=		zł.
9	Zieleń Drogowa– kod CPV 45100000-9							
9.1	odtworzenie trawników z warstwą humusu 10cm	400	m2					
	CENA OFERTY NETTO /BEZ PODATKU VAT/ (suma pkt. 2.1 - 9.1)	X	X	X	X	X		zł.

słownie netto zł :

.....
podpis Wykonawcy