

KOSZTORYS

Projekt ścieżki pieszej wzdłuż Al. Hrabskiej w Falentach

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45111100-8)				
1	D-01.01.0 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,37		
2	D-01.02.0 2	Karczowanie zagajników - gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z wywiezieniem materiału z karczowania	ha	0,157		
3	D-01.02.0 2	Przycięcie gałęzi drzew wraz z zabezpieczeniem miejsc cięcia i wywiezieniem gałęzi	szt	25		
		II ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)				
4	D-04.01.0 1	Wykonanie koryta pod ścieżkę pieszą, na średnią głębokość 30 cm, w gruntach kategorii III-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi	m2	842		
		III PODBUDOWY (CPV 45233300-2)				
5	D-04.02.0 1	Warstwy odsączające z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	734		
6	D-04.04.0 2	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	734		
		IV NAWIERZCHNIE (CPV 45233000-9)				
7	D-05.03.2 3	Nawierzchnia żwirowa 5/10mm klinowana miałem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	734		
		V ELEMENTY ULICY (CPV 45233100-0)				
8	D-08.03.0 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem ław betonowych z obustronnym oporem, z betonu B=10, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	705		
		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (CPV 45454100-5)				
9	D-06.01.0 1	Umocnienie skarp brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	28		
10	D-10.10.0 1L	Wykonanie skarp z geokraty komórkowej wypełnionej gruntem nasywowym lub żwirem wraz z zagęszczeniem, komórki licowe wypełnione betonem	m3	27		
11	D-07.02.0 1	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur fi 70 mm i fi 50 mm oraz słupkami z rur fi 70 mm	m	19		
12	D-06.04.0 1	Oczyszczenie rowów, z wyprofilowaniem skarp rowu	m	305		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				