
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ ELEMENTÓW ORGANIZACJI RUCHU
ADRES INWESTYCJI : RASZYN, UL. 19. KWIETNIA
INWESTOR : GMINA RASZYN
ADRES INWESTORA : 05-090 RASZYN, UL. SZKOLNA 2A
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Utrata
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2012

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zadania należy ustawić 78 słupków przeszkodowych stalowo-żeliwnych i uzupełnić oznakowanie pionowe, w tym ustawić 8 słupków z montażem 18 tablic znaków. Słupki należy zamocować w nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Przewidziano powtórne wykorzystanie kostki w 80%. Należy również uzupełnić podbudowę z betonu.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Raszyn, 19. Kwietnia					
1	KNR 2-31 0810-02 ana- logia	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (8+78)*0.4*0.4	m ² m ²	 13.760	 13.760
				RAZEM	13.760
2	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 8 cm (8+78)*0.3*0.3	m ² m ²	 7.740	 7.740
				RAZEM	7.740
3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 40cm ((8+78)*0.3*0.3	m ² m ²	 7.740	 7.740
				RAZEM	7.740
5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-31 0702-02 ana- logia	Słupki przeszkodowe stalowo-żeliwne z rur o śr. 70 mm, wysokość 90cm 78	szt. szt.	 78.000	 78.000
				RAZEM	78.000
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (materiał z rozbiórki w 80%, w 20% materiał nowy) na podsypce cementowo-piaskowej (78+8)*0.4*0.4	m ² m ²	 13.760	 13.760
				RAZEM	13.760

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Raszyn, 19. Kwietnia						
1	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	(8+78)*0.4*0.4 = 13.760		
2	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 8 cm	m ²	(8+78)*0.3*0.3 = 7.740		
3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	8		
4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 40cm (m ²	(8+78)*0.3*0.3 = 7.740		
5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	18		
6	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki przeszkodowe stalowo-żeliwne z rur o śr. 70 mm, wysokość 90cm	szt.	78		
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (materiał z rozbiórki w 80%, w 20% materiał nowy) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	(78+8)*0.4*0.4 = 13.760		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: