

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa ogrodzenia					
1	45232410-9	Naprawa ogrodzenia			
1	KNR 4-01 d.1 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 7.5*0.25*0.8	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km (5 km) 1.5*5	m ³		
			m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
4	KNR 4-01 d.1 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 40	kg		
			kg	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 4-01 d.1 0203-04 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ (Chudy beton) 7.3*0.25*0.1	m ³		
			m ³	0.183	
				RAZEM	0.183
6	KNR 4-01 d.1 0203-04 z.sz. 2.6. 9905-03	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 1.0 do 1.5 m ³ 7.3*0.25*0.7	m ³		
			m ³	1.278	
				RAZEM	1.278
7	KNR 4-01 d.1 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych (7.3+0.25)*2*0.2	m ²		
			m ²	3.020	
				RAZEM	3.020
8	KNR 4-01 d.1 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 0	m ³		
			m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 4-01 d.1 0602-01	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho 7.25*0.25	m ²		
			m ²	1.813	
				RAZEM	1.813
10	KNR 4-01 d.1 0311-09 ana- log	Wykonanie cokolika z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. poziomo (3 warstwy) 7.25*3	m		
			m	21.750	
				RAZEM	21.750
11	KNR 4-01 d.1 0313-07 ana- log	Montaż daszków klinkierowych na cokole 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-01 d.1 0305-06 ana- log	Montaż słupa narożnego z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej 2*0.95*0.25	m ³		
			m ³	0.475	
				RAZEM	0.475
13	KNR 4-01 d.1 0322-05 ana- log	Montaż daszków klinkierowych na słupie 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 d.1 0903-02 ana- log	Montaż przęseł ogrodzeniowych dł. 250 cm z wypełnieniem drewnianymi deskami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000