

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Filii GOK - u w Falentach i GOK - u w Raszynie  
ADRES INWESTYCJI : Falenty al. Hrabka 2/ Raszyn ul. Poniatowskiego 20  
INWESTOR : Gmina Raszyn  
ADRES INWESTORA : 05-090 Raszyn, ul.Szkolna 2a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bolesław Sanecki  
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2012

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zakres prac w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Falentach</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace ogólnobudowlane</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sala na parterze ściany w kolorze $1.60*(8.60+4.10)*2-1.0*1.60+0.20*2*1.60$ ściany białe $2.30*(8.60+4.10)*2-1.0*0.45+0.20*(2*0.45+1.0)$ sufit biały $8.60*4.10$ A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.680	
			m <sup>2</sup>	58.350	
			m <sup>2</sup>	35.260	
			m <sup>2</sup>	133.290	
		korytarz na parterze ściany w kolorze $2*(1.20+4.70)*3.90+(1.80*2+1.20)*0.50-3*0.90*2.05+3*0.15*(0.90+2.05*2)+2*(11.20+4.10)*3.90-1.20*2.0-1.05*2.0-0.90*2.0*2-1.40*2.0+0.25*(1.40+2*2.0)$ sufit biały $4.10*8.20+1.20*4.70$ sufit w kolorze $1.35*(3.10+4.50)$ B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	154.925	
			m <sup>2</sup>	39.260	
			m <sup>2</sup>	10.260	
			m <sup>2</sup>	204.445	
		łazienki na parterze - dwie sztuki ściany białe $((2.10+2.35)*2*2.45+(1.0+2.95)*2*2.45)*2$ sufit biały $(2.10*2.35+1.0*2.95)*2$ C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	82.320	
			m <sup>2</sup>	15.770	
			m <sup>2</sup>	98.090	
		Sala plastyczna na piętrze ściany w kolorze $2.65*(5.30+4.10)+1.20*(5.30+4.10)-1.0*2.10$ sufit biały $5.30*4.10-1.40*1.50$ D (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	34.090	
			m <sup>2</sup>	19.630	
			m <sup>2</sup>	53.720	
		Biuro na piętrze ściany w kolorze $2*(4.10+2.40)*2.65-1.0*2.10$ sufit biały $4.10*2.40$ E (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	32.350	
			m <sup>2</sup>	9.840	
			m <sup>2</sup>	42.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>531.735</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Sala na parterze ściany w kolorze $1.60*(8.60+4.10)*2-1.0*1.60+0.20*2*1.60$ ściany białe $2.30*(8.60+4.10)*2-1.0*0.45+0.20*(2*0.45+1.0)$ A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.680	
			m <sup>2</sup>	58.350	
			m <sup>2</sup>	98.030	
		korytarz na parterze ściany w kolorze $2*(1.20+4.70)*3.90+(1.80*2+1.20)*0.50-3*0.90*2.05+3*0.15*(0.90+2.05*2)+2*(11.20+4.10)*3.90-1.20*2.0-1.05*2.0-0.90*2.0*2-1.40*2.0+0.25*(1.40+2*2.0)$ B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	154.925	
			m <sup>2</sup>	154.925	
		łazienki na parterze - dwie sztuki ściany białe $((2.10+2.35)*2*2.45+(1.0+2.95)*2*2.45)*2$ C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	82.320	
			m <sup>2</sup>	82.320	
		Sala plastyczna na piętrze ściany w kolorze $2.65*(5.30+4.10)+1.20*(5.30+4.10)-1.0*2.10$ D (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	34.090	
			m <sup>2</sup>	34.090	
		Biuro na piętrze ściany w kolorze $2*(4.10+2.40)*2.65-1.0*2.10$ E (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	32.350	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			m <sup>2</sup>	32.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>401.715</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Sala na parterze sufit biały 8.60*4.10 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.260	
			m <sup>2</sup>	35.260	
		korytarz na parterze sufit biały 4.10*8.20+1.20*4.70	m <sup>2</sup>	39.260	
		sufit w kolorze 1.35*(3.10+4.50)	m <sup>2</sup>	10.260	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	49.520	
		łazienki na parterze - dwie sztuki sufit biały (2.10*2.35+1.0*2.95)*2	m <sup>2</sup>	15.770	
		C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	15.770	
		Sala plastyczna na piętrze sufit biały 5.30*4.10-1.40*1.50	m <sup>2</sup>	19.630	
		D (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	19.630	
		Biuro na piętrze sufit biały 4.10*2.40	m <sup>2</sup>	9.840	
		E (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	9.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.020</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0813-05 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 33x33 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
		6	plyt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0813-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 33x33 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
		9	plyt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6 d.1.1	KNR-W 2- 02 1125-04 kalk. własna	Wykładziny stopni schodowych - demontaż listew antypoślizgowych na stopniach i oczyszczenie krawędzi stopni schodowych	m		
		13*1.30+2.80	m	19.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.700</b>
7 d.1.1	KNR-W 2- 02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych	m		
		25*1.30+2*2.80	m	38.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.100</b>
8 d.1.1	KNR-W 2- 02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m <sup>2</sup>		
		Sala muzyczna na piętrze 4.15*3.80	m <sup>2</sup>	15.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.770</b>
9 d.1.1	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy progowe	m		
		Sala muzyczna na piętrze 1.0+1.20	m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
10 d.1.1	KNR-W 2- 02 20204-02 analogia	Elementy wykończenia boazerii - opaska - ocheblowane listwy drewniane o wymiarach 5 x 2 cm montowane na ścianie	m		
		Sala widowiskowa na piętrze (2.50+5.60+0.55)*2	m	17.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.300</b>
11 d.1.1	KNR-W 2- 02 20203-03 analogia	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m <sup>2</sup>		
		Sala widowiskowa na piętrze (2.50+5.60+0.55)*(0.05+2*0.02)*2	m <sup>2</sup>	1.557	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.557</b>
12 d.1.1	Kalkulacja własna	Montaż kołków rozporowych z hakiem do podwieszania obrazów i dekoracji  Sala widowiskowa - na słupach 10 korytarz na piętrze 40	szt.  szt. szt.	  10.000 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
13 d.1.1	Kalkulacja własna	Wymiana i regulacja okucia w oknie PVC jednoskrzydłowym, uchylno - rozwieralnym, o wymiarach ok. 1,20 x 1,50 m 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.1.1	Kalkulacja własna	Wymiana i regulacja okucia w oknie drewnianym jednoskrzydłowym, uchylno - rozwieralnym, o wymiarach ok. 0,90 x 1,20 m 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.1.1	Kalkulacja własna	Montaż nowych uszczelek w oknie drewnianym jednoskrzydłowym, uchylno - rozwieralnym, o wymiarach ok. 0,90 x 1,20 m - skrzydło i ościeżnica 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.1.1	Kalkulacja własna	Regulacja i przesmarowanie okuć w oknach PVC uchylno - rozwieralnych 10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17 d.1.1	Kalkulacja własna	Regulacja i przesmarowanie okuć w oknach drewnianych uchylno - rozwieralnych 10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Prace instalacyjne elektryczne</b>			
18 d.1.2	Kalkulacja własna	Montaż przewodów 3 x 2,5 mm YDYp na ścianie, w listwie maskującej łącznie z podłączeniem do istniejącego gniazda Sala muzyczna na piętrze 4.0+4.0	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
19 d.1.2	Kalkulacja własna	Montaż i podłączenie gniazga podwójnego natynkowego  Sala muzyczna na piętrze 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20 d.1.2	Kalkulacja własna	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych  Sala plastyczna na piętrze 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21 d.1.2	Kalkulacja własna	Montaż przewodów 3 x 1,5 mm YDYp w listwie maskującej na ścianie i suficie  Sala plastyczna na piętrze 2*(2+2+5+3*2)	m  m	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
22 d.1.2	Kalkulacja własna	Wymiana wyłącznika podwójnego opraw oświetleniowych sufitowych  Sala plastyczna na piętrze 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23 d.1.2	Kalkulacja własna	Montaż nowych opraw oświetleniowych sufitowych, natynkowych, rastrowych typu 4 x 18 W ze świetlówkami o barwie światła dziennego Sala plastyczna na piętrze 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Prace instalacyjne sanitarne</b>			
24 d.1.3	Kalkulacja własna	Wymiana kompletnej muszli klozetowej kompaktowej wraz z podłączeniem  Łazienka na piętrze 1	szt.  szt.	  1.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.1.3	Kalkulacja własna	Wymiana pokrywy muszli klozetowej kompaktowej  Łazienka na parterze 2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Zakres prac w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie</b>			
26 d.2	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe  Sala plastyczna 3.50*5.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
27 d.2	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy mocujące zewnątrzne aluminiowe  Sala plastyczna 2*(3.50+5.0)	m  m	  17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>